


УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО «АТЭК»

А.А. Матунин

2019 г.



Техническое задание на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования, технического диагностирования

1.	Заказчик	АО «АТЭК»	
2.	Место оказания услуг	Районы Краснодарского края и Республики Адыгея	
3.	Основание для оказания услуг	График проведения ЭПБ	
4.	Наименование и местоположение объектов	Детально отражено в перечне технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности	
5.	Этапы оказания услуг	<p>I-этап</p> <ul style="list-style-type: none"> — Анализ имеющейся технической документации, ознакомления со схемами и режимами работы диагностируемого оборудования. — Разработка и согласование с Заказчиком Программы проведения работ по каждому типу оборудования, в соответствии с видом диагностического обслуживания. — Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ. — Подготовительные работы (снятие теплоизоляции (выполняется Заказчиком), зачистка, подготовка инструмента, настройка приборов и т.д.) необходимые для проведения диагностирования объекта контроля. — Приборные и инструментальные диагностические обследования оборудования. — Анализ результатов приборных и инструментальных обследований и оценка параметров технического состояния диагностируемого оборудования. — Подготовка и предоставление Заказчику Технического отчета (Информационного отчета) по результатам проведения полевых работ. <p>II-этап</p> <ul style="list-style-type: none"> — Составление отчетной документации (заключения, технического отчета, формуляра технического состояния, паспорта и т.д.) о техническом состоянии диагностируемого оборудования. — Передача Заказчику для анализа и согласования проекта отчетной документации. — Анализ сведений, содержащихся в отчетной документации, внесение корректировок Заказчика. — Внесение в реестр заключений ЭПБ, согласованных с Заказчиком, в территориальных органах Ростехнадзора РФ. — Передача Заказчику отчетной документации (заключение ЭПБ с письмом об уведомлении о внесении в реестр), актов о проведенных ТО, ТД. — Внесение уполномоченным представителем Исполнителя записей в паспорта оборудования, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. 	
6.	Сроки оказания услуг	Дата начала оказания услуг	_____ дата _____ /Ориентировка на заключение договора/
		Дата окончания оказания услуг	В соответствии с графиком
		Предоставление выводов о возможности либо невозможности дальнейшей	По мере готовности, но не позднее пяти дней от даты окончания проведения диагностических работ

		<p>безопасной эксплуатации Объекта(ов) в течение периода, кратного межремонтному интервалу, и последующего шестимесячного периода</p> <p>Предоставление актов о техническом диагностировании</p> <p>Предоставление актов о техническом освидетельствовании</p> <p>Предоставление проекта(ов) заключения ЭПБ.</p> <p>Предоставление заключения ЭПБ и внесение записей о проведенных работах в паспорта оборудования.</p>	
7.	Объем работ и видов исследований в рамках оказания услуг	<p>Полный объем исследований определяется программой ЭПБ, согласованной с АО «АТЭК».</p> <p>Минимальный объем должен в себя включать при проведении ЭПБ, технического диагностирования, технического освидетельствования зданий котельных и ЦТП:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной); • наружный и внутренний осмотр, визуально-измерительный контроль; • неразрушающий контроль качества сварных соединений, толщинометрия; • проведение коррозионных исследований; • проверка молниезащиты и заземления; • определение технического состояния и соответствие требованиям промышленной всех элементов зданий котельных и ЦТП; • анализ результатов технического диагностирования и проведение расчетов на прочность и устойчивость; • анализ повреждений и параметров технического состояния и установление критериев предельного состояния; • определение остаточного ресурса; • определение срока возможной дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» 21.07.1997 в редакции от 29.07.2018 	
8.	Требования к оказанию услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исполнитель обязан соблюдать сроки и приступить к оказанию услуг не позднее трех календарных дней со дня подписания договора. Срок проведения ЭПБ, ТД и ТО определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения экспертной организацией от Заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов, имеющихся в наличии у Заказчика. 2. Обеспечить выполнение ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в сроки, назначенные заказчиком в Графиках проведения работ или по дополнительному письменному уведомлению. 3. До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком Программу проведения экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования по каждому виду объектов. 4. Проводить согласование Программы с Заказчиком, в случаях внесения изменений, по решению экспертов в ходе проведения ЭПБ. 5. До начала проведения ЭПБ, ТО и ТД (не менее чем за пятнадцать календарных дней) разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ в соответствии с требованиями законодательства. 6. При проведении осмотра зданий котельных и ЦТП, Исполнитель обязан применять исправные и проверенные СИЗ. 7. Исполнитель обязан оказать услуги ЭПБ, ТО, ТД и ревизии в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области промышленной безопасности, государственных и отраслевых стандартов, технических условий и других документов, регламентирующих порядок выполнения работ по отдельным видам оборудования. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Исполнитель обязан разработать и предоставить Заказчику в период экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования акты отбраковки, письменные рекомендации или технические решения по устранению дефектов или несоответствий, выявленных в ходе проведения ЭПБ (с подробным описанием методов устранения и технологическими указаниями на ремонт с применением сварочных технологий). 9. В случае выявления дефектов обеспечить увеличение объема неразрушающего контроля для полноты и достоверности результатов экспертизы промышленной безопасности. 10. Исполнитель обязан принимать участие в проведении испытаний объекта экспертизы. 11. Обеспечить внесение в паспорт (дубликат паспорта) объекта сведений о результатах диагностирования, разрешенных параметрах и сроках дальнейшей эксплуатации. 12. В случае выявления несоответствий препятствующих выдачи Исполнителем положительного заключения ЭПБ, Исполнитель должен уведомить Заказчика в срок не более десяти календарных дней с момента выявления факта. Исполнитель предоставляет Заказчику обоснованное пояснение для принятия решения, перечень мероприятий по приведению объекта в соответствие с требованиями нормативных документов. 13. Исполнитель обязан направить Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе на согласование проект заключения ЭПБ не позднее 5 календарных дней с момента обследования объекта экспертизы. 14. В течение десяти дней с момента согласования заключения ЭПБ с Заказчиком внести в реестр заключений ЭПБ в территориальном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 15. В случае отсутствия паспорта технического устройства – исполнитель обязан составить дубликат паспорта. 16. В случае предоставления некачественных и «заведомо ложных заключений ЭПБ» Исполнитель несет перед Заказчиком административную и (или) уголовную ответственность.
9.	Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению)	<p>Исполнитель должен иметь лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы промышленной безопасности.</p> <p>Исполнитель должен имеет в своем штате квалифицированных специалистов не менее: эксперты: Э113С – 2 человека; Специалисты: ВИК – 3 человека; УК – 2 человека; РК – 2 человека; МК – 1 человек; ПВК – 1 человек; ЭЖ – 1 человек.</p> <p>Исполнитель должен иметь собственную лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную и аккредитованную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Краснодаре на весь период исполнения договора.</p> <p>Работы должны выполняться собственными силами без привлечения подрядных/субподрядных организаций.</p>
10.	Форма предоставления результатов и требования к ним.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Заключение(я), оформленное(ые) в соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538, подписанное руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием количества листов. 2) Уведомление(я) о внесении заключения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. 3) Акты проведения технического освидетельствования. 4) Отчеты по результатам технического диагностирования. 5) Акты о проведении ревизии технических устройств с приложенными протоколами и заключениями о проведенных исследованиях

Перечень зданий котельных и ЦТП, подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию

№ п/п	Адрес объекта	Материал	Длина, м	Ширина м	Высота, м	Объем, м ³	Примечание	Дата выполнения
филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»								
1.	г. Краснодар, ул. Московская,42	кирпич			7,5	552,3	ЭПБ	01.09.2019
2.	г. Краснодар, ул. Российская,96/1	кирпич			6,7	639	ЭПБ	01.10.2019
3.	г. Краснодар, ул. Ипподромная,53/4	кирпич			7,55	682,9	ЭПБ	01.10.2019
4.	г. Краснодар, ул. Таманская,174	кирпич			5,37	295,9	ЭПБ	01.09.2019
5.	г. Краснодар, пр.Полевой,15/1	кирпич			5,1	94,5	ЭПБ	01.09.2019
6.	г. Краснодар, п. Российский, 16-й Полевой участок,11	кирпич			5,8	334,3	ЭПБ	01.10.2019
7.	г. Краснодар, пос. Российский ул.Тепличная,19	кирпич			8,3	336,9	ЭПБ	01.06.2019
8.	г. Краснодар, ул. Московская,74	кирпич			7,68	392,2	ЭПБ	01.10.2019
9.	г. Краснодар, п. Лазурный	кирпич			7,77	440	ЭПБ	01.10.2019
10.	г. Краснодар, п.Березовый,37/10	кирпич			7,6	671	ЭПБ	01.10.2019
11.	г. Краснодар, ул. Речная 11/2	кирпич			4,45	126,8	ТД	01.06.2019
12.	г. Краснодар, ул. Уральская 149/4 (угольная)	кирпич			4,2	127,5	ТД	01.06.2019
13.	г. Краснодар, ул. Крупской 2/2	кирпич			3,65	85,1	ТД	01.06.2019
14.	г. Краснодар, п. Пригородный, ул.Шипкинская,5	ж/б			4,2	152,5	ТД	01.06.2019
15.	г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко 222 (угольная)	кирпич			4,5	103,2	ТД	01.06.2019
16.	г. Краснодар, 5-й Артельный проезд ,23/1	кирпич			4,65	320,9	ТД	01.06.2019
17.	г. Краснодар, 1 пр. Стасова 4/1	кирпич			7,5	191	ТД	01.06.2019

18.	г. Краснодар, ул. Химзаводская, 48/2	кирпич			3,83	59,9	ТД	01.09.2019
19.	г. Краснодар, ул. Пушкина, 51	кирпич			3,35	119,8	ТД	01.06.2019
20.	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 214	кирпич			3,65	115,1	ТД	01.06.2019
21.	г. Краснодар, ул. Уральская 96/1	кирпич			3,85	157,4	ТД	01.06.2019
22.	г. Краснодар, ул. Бородина, 22/1	кирпич			4,6	149,1	ТД	01.09.2019
23.	г. Краснодар, ул. Захарова, 1	кирпич			5,4	110,3	ТД	01.06.2019
24.	г. Краснодар, ул. Колхозная, 20/1	кирпич			5,1	169	ТД	01.06.2019
25.	г. Краснодар, ул. Дзержинского, 1/4	кирпич			4,6	69,4	ТД	01.09.2019
26.	г. Краснодар, ул. Головатого, 398	кирпич			4,9	130,7	ТД	01.08.2019
27.	г. Краснодар, ул. Леваневского, 48/2	кирпич			4,7	118,8	ТД	01.06.2019
28.	г. Краснодар, ул. Славянская, 50	кирпич			4,25	183,4	ТД	01.06.2019
29.	г. Краснодар, ул. Славянская, 65/1	кирпич			6,55	295,2	ТД	01.09.2019
30.	г. Краснодар, ул. Славянская, 89	кирпич			6,3	537	ТД	01.06.2019
31.	г. Краснодар, ул. Мичурина, 16	кирпич			4	96,4	ТД	01.06.2019
32.	г. Краснодар, ул. Воровского, 235	кирпич			11,6	356,5	ТД	01.06.2019
33.	г. Краснодар, ул. Гагарина, 83/1	кирпич			4,8	278,1	ТД	01.06.2019
34.	г. Краснодар, ул. Гагарина, 63/1	Кирпич			4,8	280,2	ТД	01.06.2019
35.	г. Краснодар, ул. Свободы, 20/1	Кирпич			5,3	392,2	ТД	01.06.2019
36.	г. Краснодар, ул. Кияшко, 6	кирпич			4,2	135,9	ТД	01.06.2019
37.	г. Краснодар, ул. Дзержинского, 97	кирпич			6,68	162,5	ТД	01.08.2019
38.	г. Краснодар, ул. Тургенеева, 23/1	Кирпич			4,56	81,6	ТД	01.06.2019
39.	г. Краснодар, ул. Каляева, 263	Кирпич			4,35	88	ТД	01.06.2019
40.	г. Краснодар, ул. Кожевенная, 22	Кирпич			6,95	162,4	ТД	01.06.2019
41.	г. Краснодар, ул. Зиповская, 6/3	Кирпич			5	406,8	ТД	01.09.2019

42.	г. Краснодар, ул. Зиповская, 29	Кирпич			9,95	148,1	ТД	01.09.2019
43.	г. Краснодар, пос. Отделение №3 СКЗНИИСиВ, ул. Люберская, д. 13	Металл			2,96	123,7	ТД	01.06.2019
44.	г. Краснодар, пос. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. Короткая, дом № 1 (п. Водники)	Металл			2,96	135,6	ТД	01.06.2019
45.	г. Краснодар, п.Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1	Кирпич			4,25	125,1	ТД	01.06.2019
46.	г. Краснодар, ул. Минская,118/9 (в режиме ЦТП)	Кирпич			3,7	85,7	ТД	01.09.2019
47.	ЦТП-120 г. Краснодар, ул.Сормовская,177/2	кирпич			5,15	155,1	ТД	01.07.2019
48.	ЦТП-117 г. Краснодар, ул.Тюляева,7/4	кирпич			5,75	306,5	ТД	01.07.2019
49.	ЦТП-118 г. Краснодар, Сормовская,114/3	кирпич			4,4	119,2	ТД	01.07.2019
50.	ЦТП-119 г. Краснодар, ул.Приозерная,9/1	кирпич			5,8	138,2	ТД	01.07.2019
51.	ЦТП-125 г. Краснодар, ул.Сормовская,169/1	кирпич			5	154,6	ТД	01.07.2019
52.	ЦТП-126 г. Краснодар, ул. Симферопольская, 42/2	кирпич			4,9	156,25	ТД	01.07.2019
53.	ЦТП-127 г. Краснодар, ул.Уральская,115/3	кирпич			5,75	115,1	ТД	01.07.2019
54.	ЦТП-136 г. Краснодар, ул.Уральская,158/а	кирпич			6,2	128,5	ТД	01.07.2019
55.	ЦТП-137 г. Краснодар, ул.2-я Заречная,104/2	кирпич			3,35	115,6	ТД	01.07.2019
56.	ЦТП-138 г. Краснодар, ул.Сормовская,9/3	кирпич			3,8	63,2	ТД	01.07.2019
57.	ЦТП г. Краснодар, ул. Новая,9	кирпич			4,1	33,04	ТД	01.07.2019
58.	ЦТП-121 г. Краснодар, ул.Сормовская,173/1	кирпич			5,05	155,6	ТД	01.07.2019
59.	ЦТП-123 г. Краснодар, ул. Уральская,164/3	кирпич			5,5	165,7	ТД	01.07.2019
60.	ЦТП-124 г. Краснодар, ул.Уральская,156	кирпич			3,4	40,6	ТД	01.07.2019

61.	ЦТП-130 г. Краснодар, ул.30-й Иркутской дивизии,13/3	кирпич			5,85	117,1	ТД	01.07.2019
62.	ЦТП-131 г. Краснодар, ул.Уральская,184/3	кирпич			5,85	197,6	ТД	01.07.2019
63.	ЦТП г. Краснодар, ул.Уральская,81	кирпич			3,7	159,8	ТД	01.07.2019
64.	ЦТП-106 г. Краснодар, ул.Айвазовского,97	кирпич			6,6	343,9	ТД	01.07.2019
65.	ЦТП-107 г. Краснодар, ул.Айвазовского,110/3	ж/б			4	163,6	ТД	01.07.2019
66.	ЦТП-108 г. Краснодар, Стасова,153/1	кирпич			4,06	101,2	ТД	01.07.2019
67.	ЦТП-109 г. Краснодар, ул. Старокубанская,115/1	кирпич			4,87	185,9	ТД	01.07.2019
68.	ЦТП-110 г. Краснодар, ул.Стасова,142/2	кирпич			4,03	103	ТД	01.07.2019
69.	ЦТП-111 г. Краснодар, ул. Ставропольская,155/2	кирпич			4	190,1	ТД	01.07.2019
70.	ЦТП-112 г. Краснодар, ул.Ставропольская,185/3	бетон			3,9	115,4	ТД	01.07.2019
71.	ЦТП-113 г. Краснодар, ул.Димитрова,131/3	кирпич			5,2	75,3	ТД	01.07.2019
72.	ЦТП-114 г. Краснодар, ул.Селезнева,86/3	бетон			3,55	65,5	ТД	01.07.2019
73.	ЦТП-115 г. Краснодар, ул.Стасова,167/1	бетон			3,5	79,5	ТД	01.07.2019
74.	ЦТП-116 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 201/2	бетон			3,6	53,8	ТД	01.07.2019
75.	ЦТП-116/1 г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127/3	кирпич			3,8	88	ТД	01.07.2019
76.	ЦТП-134/1 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 213/2	кирпич			3,8	75,1	ТД	01.07.2019
77.	ЦТП-135/1 г. Краснодар, ул.Селезнева,216/2	бетон			4,95	126,7	ТД	01.07.2019
78.	ЦТП-102 г. Краснодар, ул.Благодеева,11/1	кирпич			6,3	135,7	ТД	01.07.2019
79.	ЦТП-102/1 г. Краснодар, ул.Игнатова,4/5	кирпич			6,3	263,5	ТД	01.07.2019
80.	ЦТП-139	кирпич			3,2	125,5	ТД	01.07.2019

	г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/13							
81.	ЦТП г. Краснодар, ул.Гудимы,21/2	кирпич			4,05	46	ТД	01.07.2019
82.	ЦТП г. Краснодар, ул.Мира,34/3	кирпич			7,25	221,7	ТД	01.07.2019
83.	ЦТП г. Краснодар, ул. Красноармейская, 17/1	кирпич			3,8	19,2	ТД	01.07.2019
84.	ЦТП г. Краснодар, ул. Красноармейская, 39/2	кирпич			4,55	163,9	ТД	01.07.2019
85.	ЦТП г. Краснодар, ул.Гимназическая,60/2	кирпич			5,75	118,3	ТД	01.07.2019
86.	ЦТП г. Краснодар, ул.Рашиповская,34/1	кирпич			4,2	139,8	ТД	01.07.2019
87.	ЦТП г. Краснодар, ул.Кирова,50/1	кирпич			4,51	104	ТД	01.07.2019
88.	ЦТП г. Краснодар, ул. Куб. Набережная,52	кирпич			4,1	153,5	ТД	01.07.2019
89.	ЦТП г. Краснодар, ул.Красина,3/6	кирпич			3,8	47,6	ТД	01.07.2019
90.	ЦТП г. Краснодар, ул.Короткая,6	кирпич			5	123,7	ТД	01.07.2019
91.	ЦТП №101 г. Краснодар, ул. Невкипелого 27	кирпич			6,3	156,9	ТД	01.07.2019
92.	ЦТП №102 г. Краснодар, ул. Невкипелого 15	кирпич			6,3	162,5	ТД	01.07.2019
93.	ЦТП №103 г. Краснодар, ул. Гидростроителей 13	кирпич			6,3	157,5	ТД	01.07.2019
94.	ЦТП г. Краснодар, х. Ленина	ж/б			5,74	154,8	ТД	01.07.2019
95.	ЦТП г. Краснодар, пер.Ключевской,35	кирпич			5,3	125,9	ТД	01.07.2019
96.	ЦТП г. Краснодар, ул.Рашиповская,178/3	кирпич			5,8	134	ТД	01.07.2019
97.	ЦТП г. Краснодар, ул.Янковского,151	кирпич			3,7	50,2	ТД	01.07.2019
98.	ЦТП г. Краснодар, ул.Красная,156	кирпич			5,6	163,4	ТД	01.07.2019
99.	ЦТП г. Краснодар, ул.Красноармейская,140	кирпич			6,74	68	ТД	01.07.2019
100.	ЦТП г. Краснодар, ул.Садовая,17	кирпич			5,4	98,2	ТД	01.07.2019
101.	ЦТП г. Краснодар, ул. Володарского,10	кирпич			5,3	235,7	ТД	01.07.2019

102	ЦТП «Кубань», г. Краснодар	бетон			6,3	157,6	ТД	01.07.2019
103	ЦТП г. Краснодар, ул.9-е Мая,48а	кирпич			4,8	104,8	ТД	01.07.2019
104	ЦТП г. Краснодар, ул.Промышленная,21/15	кирпич			4,78	122,4	ТД	01.07.2019
105	ЦТП г. Краснодар, ул.Новокузнецкая,95	кирпич			3,1	30,1	ТД	01.07.2019
106	ЦТП -1 г. Краснодар, проспект Чекистов,1	кирпич			6,5	95,9	ТД	01.07.2019
107	ЦТП -16 г. Краснодар, ул.Рождественская набережная,5	кирпич			6,25	114,5	ТД	01.07.2019
108	ЦТП -45 г. Краснодар, ул. Рождественская набережная,27	кирпич			6	162,1	ТД	01.07.2019
109	ЦТП -52 г. Краснодар, ул. Чекистов,31/6	кирпич			7,3	159,5	ТД	01.07.2019
110	ЦТП -71 г. Краснодар, Бульварное кольцо,23	кирпич			5,1	128,6	ТД	01.07.2019
111	ЦТП -72 г. Краснодар, ул. Думенко,18	кирпич			5	148,6	ТД	01.07.2019
112	ЦТП -73 г. Краснодар, Бульвар Платановый,11	кирпич			3,6	265,1	ТД	01.07.2019
113	ЦТП -74 г. Краснодар, Бульварное кольцо,6	кирпич			4,3	662,6	ТД	01.07.2019
114	ЦТП-75 г. Краснодар, ул. 70 лет Октября,10	кирпич			5	123,3	ТД	01.07.2019
115	ЦТП-76 г. Краснодар, Бульварное кольцо,10/2	кирпич			6,15	166,2	ТД	01.07.2019
116	ЦТП-77 г. Краснодар, ул.70 лет Октября,30/1	кирпич			4,5	138,1	ТД	01.07.2019
117	ЦТП г. Краснодар, ул.Калинина,13/52	кирпич			5	88,3	ТД	01.07.2019
118	ЦТП г. Краснодар, ул.Калинина,13/63	кирпич			4,5	108,3	ТД	01.07.2019
119	ЦТП г. Краснодар, ул.Темрюкская,69	кирпич			6,1	119,9	ТД	01.07.2019
120	ЦТП г. Краснодар, ул.Азовская,19	кирпич			5,9	159	ТД	01.07.2019
121	ЦТП г. Краснодар,	кирпич			6,8	209	ТД	01.07.2019


	ул. Красная,15 1-е отделение учхоз «Кубань»							
122	ЦТП г. Краснодар, ул.Лузана,8/1	кирпич			4,7	69,5	ТД	01.07.2019
123	ЦТП г. Краснодар, ул.4-я линия Нефтяников,5/2	кирпич			6,2	94,9	ТД	01.07.2019
124	ЦТП-507 г. Краснодар, ул.Тургенева,177/1	кирпич			3,8	166,4	ТД	01.07.2019
125	ЦТП г. Краснодар, ул. Красных Партизан,18	кирпич			3,3	65,7	ТД	01.07.2019
126	ЦТП-202 г. Краснодар, ул. Тургенева, 211	кирпич			6,55	42,3	ТД	01.07.2019
127	ЦТП-203 г. Краснодар, ул. Тургенева, 148	кирпич			4,1	141	ТД	01.07.2019
128	ЦТП-204 г. Краснодар, ул. Тургенева, 199	кирпич			5,3	156,3	ТД	01.07.2019
129	ЦТП-205 г. Краснодар, ул. Дзержинского,115/2	кирпич			5,36	156,7	ТД	01.07.2019
130	ЦТП г. Краснодар, ул.Ипподромная,53/4	кирпич			7,4	283,6	ТД	01.07.2019
131	ЦТП г. Краснодар, ул.Жлобы,1/1	кирпич			5,2	148	ТД	01.07.2019
132	ЦТП г. Краснодар, ул.Московская,74	кирпич			5,66	153	ТД	01.07.2019
133	ЦТП г. Краснодар, ул.Зиповская,20/4	кирпич			6,05	155,9	ТД	01.07.2019
134	ЦТП г. Краснодар, ул. Зиповская, 20/4						ТД	01.07.2019
135	ЦТП г. Краснодар, ул.Зиповская,6	кирпич			5,15	50,2	ТД	01.07.2019
136	ЦТП г. Краснодар, ул.40 лет Победы,37/7	кирпич			4,45	148,2	ТД	01.07.2019
137	ЦТП г. Краснодар, ул.40 лет Победы,37/8	ж/б			5,7	166,3	ТД	01.07.2019
филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»								
138	Котельная МРН № 2 г. Майкоп, ул. Депутатская , 86	кирпич	67,36	12,80	7,30	6294	ЭПБ	03.06.2019
139	Кот. НШ№30 (д/с№ 40) (145кв) г. Майкоп, ул. Ветеранов, 484, строен.1	кирпич	18,80	3,34	3,80	233,6	ЭПБ	03.06.2019

140	Кот. МКР-3 г. Майкоп, ул. 12 Марта, 155, строен.1	кирпич	60,88	18,40	8,10	9074	ЭПБ	03.06.2019
141	Кот. Конезавода г. Майкоп, х.Гавердовский, Садовая,129	кирпич	33,9	7,68	7,68	2000	ЭПБ	03.06.2019
142	Кот. Кирпичного завода г. Майкоп, ул.Новая, 138-а	кирпич	26,36	6,80	4,35	780	ЭПБ	03.06.2019
143	Кот. «Точрадиомаш» г. Майкоп, ул.Загородная, 16	бетонны е панели	37,60	24,95	14,55	13650	ЭПБ	03.06.2019
144	Кот. 282 квартала г. Майкоп, ул.Титова,71-а	кирпич	36,97	25,02	8,30	7677	ЭПБ	03.06.2019
145	Кот. СШ № 20 (610 кв.) г. Майкоп, ул. Мопра, 65	кирпич	12,40	7,20	4,32	386	ТД	03.06.2019
146	Кот. 103 квартала г. Майкоп, ул. Жуковского,55-б	кирпич	43,52	10,96	6,20	2957	ЭПБ	03.06.2019
147	Кот. 192 квартала г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 40-в	кирпич	38,78	12,90	7,10	3552	ЭПБ	03.06.2019
148	Кот. 73 квартала г. Майкоп, ул. Калинина, 211, строен.1	кирпич	15,05	10,00	5,39	811	ЭПБ	03.06.2019
149	Кот.Промышлен.56 (12а кв) г. Майкоп, ул. Промышленная, 56	кирпич	14,40	6,52	6,74	633	ЭПБ	03.06.2019
150	Кот. 47 квартала г. Майкоп, ул. Ленина, 133	кирпич	12,33	9,42	4,64	539	ТД	03.06.2019
151	Кот. Д/С № 62 (5) (19кв) г. Майкоп, ул. Привокзальная,76	кирпич	15,30	6,40	3,84	376	ТД	03.06.2019
152	Кот. Д/С № 10 (99 кв.) г. Майкоп, ул. Хакурате,165	кирпич	9,40	6,45	3,80	230	ТД	03.06.2019
153	Кот. 302 квартала г. Майкоп, ул. Первомайская, 230-а	кирпич	47,05	12,80	6,40	3854	ЭПБ	03.06.2019
154	Кот. 331 квартала г. Майкоп, ул.Гоголя, 3-а	кирпич	18,45 13,25	9,30 7,48	6,10 4,00	1047 396	ЭПБ	03.06.2019
155	Кот. 345 квартала г. Майкоп, ул. Пушкина, 179	кирпич	16,50	9,12	4,07	612	ТД	03.06.2019
156	Кот. 299 квартала	кирпич	22,52	6,36	4,45	637	ЭПБ	03.06.2019

	г. Майкоп, ул. Жуковского, 18-б								
157	Кот.356 квартала г. Майкоп, ул. Гагарина, 4, строен. 1, лит. III	кирпич	12,20 20,20 13,51	10,85 10,42 8,05	3,80 5,40 3,80	503 1137 413	ЭПБ	03.06.2019	
158	Кот.356 квартала г. Майкоп, ул. Гагарина, 4, строен. 2 лит. Л	кирпич	31,40	12,87	7,80	3152	ЭПБ	03.06.2019	
159	Кот. Д/С № 30 (290кв.) г. Майкоп, ул. Тургенева, 160а, строен.1.	кирпич	12,40	6,40	4,33	344	ТД	03.06.2019	
160	Котельная СШ № 9 г. Майкоп, ул. Тульская, 105-а	кирпич	22,08	9,77	5,60	1208	ЭПБ	03.06.2019	
161	Кот.СШ № 16 г. Майкоп, ул.Кирова,130- а	кирпич	9,35	4,90	3,50	160	ЭПБ	03.06.2019	
162	Кот. Д/С № 23 (297кв.) г. Майкоп, ул. Советская, 189-а	кирпич	9,42	6,46	3,90	237	ЭПБ	03.06.2019	
163	Кот.740кв. г. Майкоп, ул.Коммунаров,61-а	кирпич	54,95	12,75	7,70	5395	ЭПБ	03.06.2019	
164	Кот. 717кв. г. Майкоп, ул.Кужорская,91	кирпич	10,50	7,87	5,50	455	ЭПБ	03.06.2019	
165	Кот.ПТУ-5 (180кв.) г. Майкоп, ул.Крестьянская,2	кирпич	24,91	6,80	3,80	644	ЭПБ	03.06.2019	
166	Кот.Инфекционной больницы г. Майкоп, ул. 2-я Короткая,8	кирпич	30,36 12,60	9,80 3,70	5,30 5,37	1577 250	ЭПБ	03.06.2019	
167	Кот. 407 "ДЕ" г. Майкоп, ул. Батарейная,2 стр.1	ж/бетон ные плиты	66,39	18,50	10,54	1892	ЭПБ	03.06.2019	
168	Кот. 407 "Г" г. Майкоп, ул. 6-й Переулок,3-в	кирпич	36,70	19,22	8,66	6109	ЭПБ	03.06.2019	
169	Кот. Шовгеновского городка г. Майкоп, ул.Спортивная,5в	кирпич	34,10	9,60	4,55	1590	ЭПБ	03.06.2019	
170	Кот.п.Северный г. Майкоп, п.Северный, ул.Тепличная2, стр.1	кирпич	25,20	9,90	6,30	1572	ТД	03.06.2019	
171	Кот.Подгорный, г. Майкоп, п.Подгорный, ул.Ленина,58-а	кирпич	24,04	9,79	5,20	1224	ЭПБ	03.06.2019	
филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети»									
172	Кот.№4,	кирпич	48	12,3	5,85		ЭПБ	01.09.2019	

	г.Тимашевск, ул.Дружбы 165 А							
173	Кот.№15, х.Беднягина, ул.Юбилейная 15	кирпич	49,5	12	12,5		ЭПБ	01.09.2019

Заместитель директора по ПБ и ОТ



Белоус А.О.